NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA:	POWIERZCHNIA (m²)	WYS. POM. (m)	POSADZKA
1.0	WIATROŁAP	4,2500	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
1.1	KOMUNIKACJA	14,5200	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
1.2	POKÓJ INSTRUKTORA/SZATNIA	16,0000	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
1.3	SANITARIAT	6,2000	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
1.4	POM.TECHNICZNE	13,1500	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
1.5	WC DAMSKI	4,5000	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
1.6	WC MĘSKI/ WC NIEPEŁNOSPR.	6,4000	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
1.7	SALA WIELOFUNKCYJNA (REKREACYJNA)	84,5000	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
1.8	POM.ANEKSU KUCHENNEGO	16,5000	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
	1.9	2,5000	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
1.10	POM.POMOCNICZE	8,3000	H=3.30	PŁYTKI CERAMICZNE
	SUMA POWIERZCHNI:	%[u6%ds[\,]		

Legenda opraw oświetleniowych:

1	090110.1207.72 1739 ATLANTYK 3 2x36W EVG (60.0 W) lub równoważna
2	090110.1208.72 1740 ATLANTYK 3 2x58W EVG (101.0 W) lub równoważna
3	300101.00005 4183_1 PLAO LB 27 LED 830 MD (10.0 W) lub równoważna
4	300101.00008 4186_1 PLAO LB 36 LED 840 MD (13.0 W) lub równoważna
5	Wypust oświetlenia zewnętrznego 30W
6	Wypust oświetlenia zewnętrznego 50W

Legenda opraw awaryjnych:

7/AW	33_NM iTECH C1 302 AT NM (3.7 W) wyposażona w 1h moduł pracy awaryjnej lub równoważna
8/AW	iTECH W1 302 AT NM COLD (3.7 W) wyposażona w 1h moduł pracy awaryjnej lub równoważna
9/AW	33_NM iTECH F1 302 AT NM (3.7 W) wyposażona w 1h moduł pracy awaryjnej lub równoważna

Legenda opraw ewakuacyjnych:

EW1 WYJŚCIE EWAKUACYJNE — iTECH Z AT (1W) wyposażona w 1h moduł pracy awaryjnej lub równoważna

LEGENDA:

- obwód 1,
- obwód 2,
- obwód 3,
- obwód 4,
- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP20
- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP44
- łącznik oświetlenia schodowy, IP20
- łącznik oświetlenia schodowy, IP44
- łącznik oświetlenia grupowy, IP20
- łącznik oświetlenia grupowy, IP44
- czujnik ruchu sufitowy 360°
- TR – tablica rozdzielcza,
- przycisk dzwonkowy IP44,
- gong,
- punkt zasilania wentylatora

UWAGA:
1. Instalacje układać pod tynkiem, stosować osprzęt podtynkowy.
2. Łączniki instalować na wysokości 1,4m nad posadzką.
3. Zasilanie wentylatorów kanałowych podłączyć pod zaciski zasilania opraw oświetleniowych.
4. Do załączania oświetlenia zewnętrznego zastosować dwukanałowy sterownik astronomiczny.

LEGENDA:

- PROJ. PODCIĄGI
- PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN
- PROJ. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. KOMINY WENTYLACYJNE I SPALINOWE
- PROJ. STOLARKA OKIENNA
- PROJ. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA
- PROJ. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
- PROJ. WEJŚCIA DO BUDYNKU
- PRO. RURY SPUSTOWE

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO" Marek Masłowski						
	nazwisko	uprawnienia	branża	data	podpis	skala
projektował	mgr inż. Tomasz Soluch	SLK/1079/POOE/05	elektryczna	09.2016 rok		1:50
sprawdził	mgr inż. Adam Panicz	SLK/0622/PWOE/05	elektryczna	09.2016 rok		
TEMAT:	BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH					stadium
INWESTOR:	STOWARZYSZENIE "WSPÓLNIE DLA ROZWOJU SOŁECTWA ZAWODZIE" ZAWODZIE 42-260, UL. DŁUGA 120, GMINA POCZESNA.					PB
OBIEKT:	BUDYNEK "LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DLA SOŁECTWA ZAWODZIE"					nr rys.
ADRES:	ZAWODZIE GMINA POCZESNA, UL.KOLEJOWA DZ. NR 358, OBRĘB ZAWODZIE					2/E
TYTUŁ RYSUNKU	Plan instalacji oświetleniowej					